## 等厚水路

- ・現場打ちの水路箇所をプレキャスト製品化で対応できないか、との問い合わせがあり 設計図書を元に構造計算を行い製品形状の提案、その後採用となりました。
- ・TB工法により、レベル2地震動に対する耐震性を有した接続が可能です。

施工時





施工後



赤磐市正崎地内 2025 年 4 月 B1100 x H1900~2400

